

Route de Thal : réfection des rampants du plateau

• Découpage enrobés à la scie à disque	40 ml
• Démolition enrobés ép. < 6 cm	30 m ²
• Dépose soignée caniveaux pavés 4 files	20 ml
• Repose caniveaux pavés 4 files y compris jointoiement	20 ml
• Fourniture et pose pavés 1 file pour rampants	20 ml
• Béton remplissage rampants	4 m ³
• Enrobés manuels rampants et finition trottoirs	5 t
• Mise à niveau avaloirs	2 unités
• Signalisation horizontale (dents de requin)	

Remarque : L'enrobé sera pris en charge par le Conseil Départemental vu que la Route de Thal est une route départementale (RD 96).

Allée du cimetière : réfection de toute l'allée centrale

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| • Découpage enrobés à la scie à disque | 5 ml |
| • Démolition enrobés ép. < 6 cm | 400 m ² |
| • Déblais chaussée ép. 10 cm | 40 m ³ |
| • Fourniture et mise en œuvre y compris réglage GNT3 0/20 | 40 m ³ |
| • Fourniture à la tonne et pose au finisseur d'EB10-BBSG cl2 (120 kg/m ²) | 50 t |
| • Dépose soignée et repose bordures type P1 | 10 ml |

Rue de l'école : rustines enrobés et mise en œuvre enduit superficiel (gravillonnage)

• Découpage enrobés à la scie à disque	50 ml
• Démolition enrobés ép. < 6 cm	100 m ²
• Fourniture et mise en œuvre y compris réglage GNT3 0/20	10 m ³
• Fourniture à la tonne et pose au finisseur d'EB10-BBSG cl2 (150 kg/m ²)	15 t
• Mise à niveau d'1 tampon égoût	1 unité
• Mise à niveau d'1 avaloir	1 unité
• Dépose et repose de 2 bordures de trottoirs	2 unités
• Mise en œuvre enduit superficiel monocouche 6/10	750 m ²
• Balayage après exécution y compris évacuation des déchets	750 m ²

Rue Bellevue : réparation enrobés et mise en œuvre enduit superficiel (gravillonnage)

• Découpage enrobés à la scie à disque	120 ml
• Démolition enrobés < 6 cm	300 m ²
• Fourniture et mise en œuvre y compris réglage GNT3 0/20	19 m ³
• Fourniture à la tonne et pose au finisseur d'EB10-BBSG cl2 (150 kg/m ²)	50 t
• Mise en œuvre enduit superficiel monocouche 6/10	1300 m ²
• Balayage après exécution y compris évacuation des déchets	1300 m ²

Chemin du moulin : mise en œuvre enduit superficiel (gravillonnage)

- Arasement d'accotement avec évacuation des déblais 150 ml
- Grattage de chaussée le long du mur côté gauche 80 ml
- Mise en œuvre enduit superficiel monocouche 6/10 1100 m²
- Balayage après exécution y compris évacuation des déchets 1100 m²

Rue de la fontaine : réparation enrobés et mise en œuvre enduit superficiel (gravillonnage)

• Découpage enrobés à la scie à disque	70 ml
• Démolition enrobés ép. < 6 cm	350 m ²
• Fourniture et mise en œuvre y compris réglage GNG3 0/20	20 m ³
• Fourniture à la tonne et pose au finisseur d'EB10-BBSG cl2 (150 kg/m ²)	53 t
• Mise à niveau de 10 bouches à clé	10 unités
• Mise à niveau de 2 tampons égout	2 unités
• Mise en œuvre enduit superficiel monocouche 6/10	1900 m ²
• Balayage après exécution y compris évacuation des déchets	1900 m ²

Voie romaine : réparation enrobés

- Découpage enrobés à la scie à disque 20 ml
- Démolition enrobés ép. < 6 cm 25 m²
- Fourniture et mise en œuvre y compris réglage GNT3 0/20 5 m³
- Fourniture à la tonne et pose au finisseur d'EB10-BBSG cl2 ((150 kg/m²) 4 t